

ราคางานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง		ลงวันที่ 23 มกราคม 2569	
กลุ่มงาน /งาน	งานก่อสร้างอาคาร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารพักรวมขยะมูลฝอยของกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง				
สถานที่ก่อสร้าง	กระทรวงการคลัง				
แบบเลขที่	101/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง				
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคา เมื่อวันที่	18	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารพักรวมขยะมูลฝอยของกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง	1,212,451.28	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,212,451.28	
	ราคาทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)	1,212,451.28	

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
- ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ
- บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายชยพล เวชกิจ)

กรรมการ

(นายเฉลิมภพ จูทางกูร)

กรรมการและเลขานุการ

(นายพล พรไพศาล)

ราคางานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ลงวันที่ 23 มกราคม 2569

กลุ่มงาน /งาน	งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารพักรวมขยะมูลฝอยของกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง
สถานที่ก่อสร้าง	กระทรวงการคลัง
แบบเลขที่	101/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	6 แผ่น
คำนวณราคา เมื่อวันที่	18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารพักรวมขยะมูลฝอยของกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง	927,659.74	1.3070	1,212,451.28	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	927,659.74			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,212,451.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)			1,212,451.28	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายชยพล เวชกิจ)

กรรมการ

(นายเฉลิมภพ จุฑางกูร)

กรรมการและเลขานุการ

(นายพล พร ไพศาล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน
ชื่อโครงการ
สถานที่

งานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้างอาคารที่รวมขะมูของของศูนย์อาคารกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
คำนวณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
คณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 มกราคม 2569

แบบเลขที่ 101/2567

เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
I งานเตรียมการ									
1.1 งานรื้อถอนทางเท้าเดิม		1.94	ลบ.ม.	-	-	615.00	1,190.03	1,190.03	ข้อ 2.9.1
1.2 งานล้อมชั้นดินไม้		2.00	คัน	-	-	7,200.00	14,400.00	14,400.00	สิบลบาท
รวมราคางานเตรียมการ เป็นเงิน					-		15,590.03	15,590.03	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน
ชื่อโครงการ
สถานที่

งานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้างอาคารที่รวมขณะก่อสร้างของกองอาคารและวิศวกรรม
กระทรวงการคลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย
คณะกรรมการกำหนดราคาตามฐานราคาวัสดุก่อสร้างวันที่ 23 มกราคม 2569

แบบแสดงที่
101/2567

เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน้า : ๒๒๓

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้าง								
2.1	งานโครงสร้างอาคาร								
2.1.1	เสาเข็มคอนกรีต	12.00	ต้น	17,500.00	210,000.00	-	-	210,000.00	สิบลบาท/30%ค่าวัสดุ
2.1.2	คาน้ำเสาเข็ม	12.00	ต้น	-	-	236.00	2,832.00	2,832.00	ข้อ 1.2.1.15
2.1.3	ชุดคาน้ำเสาเข็ม	7.06	ถ.ม.	-	-	181.00	1,277.86	1,277.86	ข้อ 1.3.1
2.1.4	ขี้ยาขยา	0.29	ถ.ม.	513.33	148.87	112.00	32.48	181.35	พเนชชักรูมทพทข้อ 1.4
2.1.5	คอนกรีตขยา	1.04	ถ.ม.	2,460.00	2,558.40	427.00	444.08	3,002.48	พเนชชักรูมทพทข้อ 1.6.1
2.1.6	คอนกรีตโครงสร้าง กำแพงรับรถ 240 ksc (3ปทปรทระบอ)	9.76	ถ.ม.	2,507.00	24,468.32	421.00	4,108.96	28,577.28	พเนชชักรูมทพทข้อ 1.7
2.1.7	ช่างรับไม้แบบ	65.68	ค.ร.ม.	-	-	163.00	10,705.84	10,705.84	ข้อ 1.8.1
2.1.8	ไม้แบบ (ใช้ 80%)	45.98	ค.ร.ม.	560.94	25,792.02	-	-	25,792.02	วัดคุ่มรวม
2.1.9	เหล็กเสริม								
2.1.9.1	RB 6 mm.	32.32	ถ.	19.60	633.47	4.90	158.37	791.84	พเนชชักรูมทพทข้อ 1.10.1
2.1.9.2	RB 9 mm.	723.12	ถ.	18.85	13,630.81	4.90	3,543.29	17,174.10	พเนชชักรูมทพทข้อ 1.10.1
2.1.9.3	DB 12 mm.	104.54	ถ.	18.50	1,933.99	3.90	407.71	2,341.70	พเนชชักรูมทพทข้อ 1.10.2
2.1.9.4	DB 16 mm.	969.87	ถ.	17.75	17,215.19	3.90	3,782.49	20,997.68	พเนชชักรูมทพทข้อ 1.10.2
2.1.9.5	DB 20 mm.	150.48	ถ.	18.75	2,821.50	3.50	526.68	3,348.18	พเนชชักรูมทพทข้อ 1.10.3
2.1.10	คาน้ำผูกเหล็ก	59.41	ถ.	58.42	3,470.73	-	-	3,470.73	พเนชชักรูมทพท
2.1.11	เหล็กปูทราวม								
2.1.11.1	WF - 300x200x8x12mm.	1,079.20	ถ.	25.50	27,519.60	14.00	15,108.80	42,628.40	สิบลบาท/ข้อ 1.11.3
2.1.11.2	WF - 200x200x8x12mm.	1,122.75	ถ.	25.96	29,146.59	14.00	15,718.50	44,865.09	พเนชชักรูมทพทข้อ 1.11.3
2.1.11.3	WF - 200x100x5.5x8mm.	830.70	ถ.	25.80	21,432.06	14.00	11,629.80	33,061.86	สิบลบาท/ข้อ 1.11.3
2.1.11.4	WF - 100x100x6x8mm.	952.02	ถ.	25.48	24,257.47	14.00	13,328.28	37,585.75	สิบลบาท/ข้อ 1.11.3
2.1.11.5	เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm.	411.20	ถ.	23.21	9,543.95	12.00	4,934.40	14,478.35	พเนชชักรูมทพทข้อ 1.11.1
2.1.12	ทาสีผนังปูน , ใช้น้ำมัน ทรายละเอียดปูทราวม	145.81	ค.ร.ม.	48.84	7,121.36	35.00	5,103.35	12,224.71	วัดคุ่มรวมข้อ 2.8.3
2.1.13	Plac 250x250x16mm.	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	สิบลบาท
2.1.14	L Bolt ขนาด M20 Grade 8.8 (ยาวประมาณ 0.60 ม.)	24.00	ชุด	105.61	2,534.64	-	-	2,534.64	สิบลบาท
2.1.15	เหล็กเส้นค้ำยัน ขนาด 100x50x12 mm.	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	สิบลบาท
2.1.16	ปูน non-shrink grout (ความหนาไม่น้อยกว่า 2 cm.)	6.00	ชุด	201.89	1,211.34	-	-	1,211.34	สิบลบาท
2.1.17	หลังคาเหล็กรีดคอนกรีตที่ตึก	60.00	ค.ร.ม.	275.00	16,500.00	72.00	4,320.00	20,820.00	สิบลบาทข้อ 2.1.8
2.1.18	หลังคาเหล็ก (Metal sheet Flashing)	22.00	เมตร	176.00	3,872.00	51.00	1,122.00	4,994.00	สิบลบาทข้อ 2.1.8
2.1.19	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธี Dynamic Load Test	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	สิบลบาท
รวมราคางานโครงสร้าง เป็นเงิน					468,312.31		99,084.89	567,397.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน
ชื่อโครงการ
สถานที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
คำนวณราคาโดย

งานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้างอาคารพักรวมของมูลนิธิของกองอาคารกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
คณะกรรมการกำหนดราคาตามฐานตลาดกลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 มกราคม 2569

แบบเลขที่ 101/2567

เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานทางสายเคเบิลไฟฟ้า								
2.2.1	พวยท่อ	0.97	ถ.ม.	513.33	496.65	112.00	108.36	605.01	พณิชยกรุ่งสหพาณิชย์ 1.4
2.2.2	คอนกรีต โครงสร้าง ก่อสร้างแรงอัด 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	19.35	ถ.ม.	2,507.00	48,510.45	421.00	8,146.35	56,656.80	พณิชยกรุ่งสหพาณิชย์ 1.7
2.2.3	เหล็กเสริม								
2.2.4.1	RB 9 mm.	67.28	กก.	18.85	1,268.23	4.90	329.67	1,597.90	พณิชยกรุ่งสหพาณิชย์ 1.10.1
2.2.4	สวดผูกเหล็ก	2.02	กก.	58.42	117.91	-	-	117.91	พณิชยกรุ่งสหพาณิชย์
2.2.5	JOINT SEALANT	18.00	เมตร	13.45	242.10	-	-	242.10	สีบรดา
	รวมราคางานทางสายเคเบิลไฟฟ้า				50,635.34		8,584.38	59,219.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ
สถานที่

งานต่อรับอาคาร
โครงการต่อสร้างอาคารที่รวมขณะของของอาคารกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กำหนดราคาโดย

งานต่อรับอาคาร
โครงการต่อสร้างอาคารที่รวมขณะของของอาคารกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งผู้ตรวจราชการคลัง
คณะกรรมการกำหนดราคาของ ตามคำสั่งสำนักงบประมาณปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ 23 มกราคม 2569

แบบแสดงที่ 101/2567

เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานผนัง								
3.1.1	ผนังก่ออิฐฉาบผิว	94.10	ตร.ม.	122.95	11,569.60	76.00	7,151.60	18,721.20	วัดตามวงรวมข้อ 2.3.1.1
3.1.2	เสาเอ็น - ทับหลัง	46.60	เมตร	115.32	5,373.91	51.00	2,376.60	7,750.51	วัดตามวงรวมข้อ 2.3.1
3.1.3	ฉาบปูนผนังก่ออิฐ	188.20	ตร.ม.	77.10	14,510.22	96.00	18,067.20	32,577.42	วัดตามวงรวมข้อ 2.3.1.2
3.1.4	งานก่ออิฐฉาบผิวใน	94.10	ตร.ม.	50.08	4,712.53	31.00	2,917.10	7,629.63	วัดตามวงรวมข้อ 2.8.1
3.1.5	งานก่ออิฐฉาบผิวนอก ไลน์สีชมพู	94.10	ตร.ม.	41.66	3,920.21	35.00	3,293.50	7,213.71	วัดตามวงรวมข้อ 2.8.1
3.1.6	วัดจุดลงแผ่น FIBER CEMENT BOARD ขนาด 12 mm. และ โครงสร้างเหล็กที่พร้อมทาสี	16.20	ตร.ม.	1,317.00	21,335.40	-	-	21,335.40	สีเบรคทา
3.1.7	บัวกด.เสร็จรูป ขนาดประมาณ 10 ซม.	21.40	เมตร	90.00	1,926.00	-	-	1,926.00	สีเบรคทาข้อ 2.3.1.3
	รวมราคางานหลัง เป็นเงิน				63,347.87		33,806.00	97,153.87	
3.2	งานพื้น								
3.2.1	พื้นผิว Floor Hardener	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	สีเบรคทา
	รวมราคางานพื้น เป็นเงิน				10,000.00		-	10,000.00	
3.3	งานฉาบปูน								
3.2.1	ผิวภายนอกที่ก่อด้วยคอนกรีต	15.00	ตร.ม.	275.00	4,125.00	72.00	1,080.00	5,205.00	สีเบรคทาข้อ 2.1.8
	รวมราคางานภายนอก เป็นเงิน				4,125.00		1,080.00	5,205.00	
3.4	งานประติมากรรม								
3.4.1	ประติมากรรมปูนปั้นประดับ จำนวน 3 ใบ ขนาดหน้ากว้าง 2'x4' หรือวัสดุอื่นที่คิด 2 ด้าน	1.00	ชุด	125,000.00	125,000.00	-	-	125,000.00	สีเบรคทา
3.4.2	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	27.00	เมตร	32.58	879.66	12.00	324.00	1,203.66	พินิจด้วยวงรวมข้อ 1.1.1.1
3.4.3	เหล็กฉาก ขนาด 4 นิ้ว	27.00	เมตร	99.00	2,673.00	29.70	801.90	3,474.90	สีเบรคทา/30%ล้นวัสดุ
	รวมราคางานประติมากรรม เป็นเงิน				128,552.66		1,125.90	129,678.56	
3.5	งานหน้าต่าง								
3.5.1	หน้าต่าง Steel Ventilation Grille ทำด้วย กระจกบาน Steel 100x50x2.3 มม. สีดำ แต่งเหล็กที่ระบอบอาคาร สีดำ	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	สีเบรคทา
	รวมราคางานหน้าต่าง เป็นเงิน				8,000.00		-	8,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ
สถานที่

งานต่อร้างอาคาร
โครงการต่อร้างอาคารที่รวมขยะมูลฝอยของศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
คำนำหมายจ้างของโครงการ

คำนวณราคาโดย

งานต่อร้างอาคาร
โครงการต่อร้างอาคารที่รวมขยะมูลฝอยของศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
คณะกรรมการกำหนดราคาตามฐานข้อมูลสินค้าวัสดุก่อสร้างอาคารคลัง ลงวันที่ 23 มกราคม 2569

แบบแสดงที่ 101/2567

เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4	งานระบบไฟฟ้า									
	4.1	งานติดตั้งชุดหลอด LED 18 วัตต์ (18) พร้อมรางชนิดกันน้ำ	3.00	ชุด	513.08	1,539.24	118.00	354.00	1,893.24	สีเบรทาซ้อ 4.58
	4.2	งานติดตั้งตัวชี้วัดชนิด-เกิด	1.00	ชุด	79.44	79.44	82.00	82.00	161.44	สีเบรทาซ้อ 4.53
	4.3	เคเบิล ไฟฟ้าชนิด 3 สายแบบคู่ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	200.93	401.86	92.00	184.00	585.86	สีเบรทาซ้อ 4.53
	4.4	งานเดินสายไฟพร้อมท่อ	6.00	ชุด	600.00	3,600.00	300.00	1,800.00	5,400.00	สีเบรทา
	4.5	ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 6 ช่อง	1.00	ชุด	1,857.94	1,857.94	557.38	557.38	2,415.32	สีเบรทา/30%ของค่าวัสดุ
	4.6	เมนเบรกเกอร์ ขนาด 50A	1.00	ชุด	2,970.00	2,970.00	-	-	2,970.00	สีเบรทา
	4.7	ชุดต่อเบรกเกอร์ ขนาด 20A	1.00	ชุด	119.63	119.63	-	-	119.63	สีเบรทา
4.8	งานเชื่อมระบบไฟฟ้าจากอาคารเดิมเข้าสู่ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด (ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 10 เมตร)	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	สีเบรทา	
				รวมราคางานระบบไฟฟ้า เป็นเงิน						
					13,568.11		2,977.38	16,545.49		
5	งานระบบประปา									
	5.1	ติดตั้งแบบ - Dia 3/4 นิ้ว	1.00	ชุด	222.43	222.43	51.00	51.00	273.43	พาสติกกรุผนังทาสี 3.11
	5.2	เคเบิล ขนาด 3/4 นิ้ว	50.00	เมตร	11.12	556.00	31.00	1,550.00	2,106.00	พาสติกกรุผนังทาสี 3.8
	- ชุดต่อ อุปกรณ์ท่อ วัสดุ 50% ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ		1.00	งาน	278.00	278.00	83.40	83.40	361.40	กรอบประตูบาน
	- เหล็กยึดท่อ วัสดุ 30% ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ		1.00	งาน	166.80	166.80	50.04	50.04	216.84	กรอบประตูบาน
	- ทดสอบ ทดความสะอาด ทาดี วัสดุ 10% ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ		1.00	งาน	55.60	55.60	16.68	16.68	72.28	กรอบประตูบาน
					รวมราคางานระบบไฟฟ้า เป็นเงิน					
					1,278.83		1,751.12	3,029.95		
6	งานระบบสุขาภิบาล									
	6.1	ติดตั้งถังเก็บกลิ่นเตตนอส สำหรับถังขนาด 4 นิ้ว วัสดุเตตนอส	1.00	ชุด	214.95	214.95	77.00	77.00	291.95	สีเบรทาซ้อ 2.625
	6.2	ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 4 นิ้ว	2.00	เมตร	134.58	269.16	103.00	206.00	475.16	พาสติกกรุผนังทาสี 3.7
	6.3	บ่อคักขยะ พร้อมฝาถอดคักขยะ	1.00	ชุด	14,550.00	14,550.00	-	-	14,550.00	สีเบรทา
	6.4	ชุดเติมเบมกลั้ม	0.72	ถ.ม.	-	-	168.00	120.96	120.96	ซ้อ 1.3.1
	6.5	ทรายหยาบ	0.14	ถ.ม.	513.33	73.92	112.00	16.13	90.05	พาสติกกรุผนังทาสี 1.4
	6.6	คอนกรีตหยาบ	0.11	ถ.ม.	2,460.00	265.68	427.00	46.12	311.80	พาสติกกรุผนังทาสี 1.6.1
				รวมราคางานระบบไฟฟ้า เป็นเงิน						
					15,373.71		466.21	15,839.92		