ราคางานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง** **ลงวันที่ 23 มกราคม 2569**

กลุ่มงาน /งาน	**งานก่อสร้างอาคาร**
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	**โครงการก่อสร้างอาคารพักรวมขยะมูลฝอยของกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง**
สถานที่ก่อสร้าง	**กระทรวงการคลัง**
แบบเลขที่	**101/2567**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	**สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง**
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคา เมื่อวันที่	21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารพักรวมขยะมูลฝอยของกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง	1,226,657.97	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,226,657.97	
	ราคาทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน **(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)**	**1,226,657.97**	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

_____ ประธานกรรมการ
(นายชยพล เวชกิจ)

_____ กรรมการ
(นายเฉลิมภพ จุฑางกูร)

_____ กรรมการและเลขนุการ
(นายพล พรไพศาล)

ราคางานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 มกราคม 2569

กลุ่มงาน /งาน	**งานก่อสร้างอาคาร**
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	**โครงการก่อสร้างอาคารพักรวมขยะมูลฝอยของกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง**
สถานที่ก่อสร้าง	**กระทรวงการคลัง**
แบบเลขที่	**101/2567**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	**สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง**
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	4 แผ่น
คำนวณราคา เมื่อวันที่	21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารพักรวมขยะมูลฝอยของกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง	938,601.25	1.3069	1,226,657.97	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	**938,601.25**			
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,226,657.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ **(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)**			**1,226,657.97**	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ
(นายชยพล เวชกิจ)

กรรมการ
(นายเฉลิมภพ จุฑางกูร)

กรรมการและเลขานุการ
(นายพล พรไพศาล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักรวมขยะมูลฝอยของกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง

สถานที่ กระทรวงการคลัง **เลขที่แบบ** 101/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 มกราคม 2569 **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปก่อสร้างอาคารพักรวมมูลฝอย								
1	**งานเตรียมการ**				-		15,590.03	15,590.03	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน
2	**งานโครงสร้าง**								ค่าวัสดุจากกระทรวงพาณิชย์
	2.1 งานโครงสร้างอาคาร				480,235.24		99,230.70	579,465.94	เดือนเมษายน 2569
	2.2 งานทางลาดด้านหน้าอาคาร				50,873.94		8,584.38	59,458.32	(เดือนพฤษภาคม 2569 ยังไม่ประกาศ)
3	**งานสถาปัตยกรรม**								ค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง
	3.1 งานผนัง				60,695.04		35,132.80	95,827.84	ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
	3.2 งานพื้น				10,000.00		-	10,000.00	
	3.3 งานฝ้าเพดาน				4,125.00		1,080.00	5,205.00	
	3.4 งานประตู				128,340.44		1,125.90	129,466.34	
	3.5 งานหน้าต่าง				8,000.00		-	8,000.00	
4	**งานระบบไฟฟ้า**				13,568.11		2,977.38	16,545.49	
5	**งานระบบประปา**				1,395.68		1,767.73	3,163.41	
6	**งานระบบสุขาภิบาล**				15,403.31		475.57	15,878.88	
	รวมงานก่อสร้างอาคารพักรวมมูลฝอย เป็นเงินทั้งสิ้น				**772,636.76**		**165,964.49**	**938,601.25**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักรวมขยะมูลฝอยของกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง

สถานที่ กระทรวงการคลัง **เลขที่แบบ** 101/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 มกราคม 2569 **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานเตรียมการ**								
	1.1 งานรื้อถอนทางเท้าเดิม	1.94	ลบ.ม.	-	-	615.00	1,190.03	1,190.03	ข้อ 2.9.1
	1.2 งานล้อมย้ายต้นไม้	2.00	ต้น	-	-	7,200.00	14,400.00	14,400.00	สืบราคา
	รวมราคางานเตรียมการ เป็นเงิน				**-**		**15,590.03**	**15,590.03**	
2	**งานโครงสร้าง**								
	2.1 งานโครงสร้างอาคาร								
	2.1.1 เสาเข็มตอกไอไมโครไพล์ ขนาด I-26 x 26 x 22.50 ม. (เสาเข็มไอไมโครไพล์ต่อเชื่อมทุก 1.50ม.)	12.00	ต้น	17,500.00	210,000.00	-	-	210,000.00	สืบราคา/30%ค่าวัสดุ
	2.1.2 ตัดหัวเสาเข็ม	12.00	ต้น	-	-	236.00	2,832.00	2,832.00	ข้อ 1.2.1.15
	2.1.3 ขุดดินถมกลับ	7.06	ลบ.ม.	-	-	181.00	1,277.86	1,277.86	ข้อ 1.3.1
	2.1.4 ทรายหยาบ	0.29	ลบ.ม.	513.33	148.87	112.00	32.48	181.35	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.5
	2.1.5 คอนกรีตหยาบ	1.04	ลบ.ม.	2,460.00	2,558.40	427.00	444.08	3,002.48	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.6.1
	2.1.6 คอนกรีตโครงสร้าง กำลังรับแรงอัด 240 ksc.(รูปทรงกระบอก)	9.76	ลบ.ม.	2,507.00	24,468.32	421.00	4,108.96	28,577.28	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.7
	2.1.7 ค่าแรงไม้แบบ	65.68	ตร.ม.	-	-	163.00	10,705.84	10,705.84	ข้อ 1.8.1
	2.1.8 ไม้แบบ (ใช้ 80%)	45.98	ตร.ม.	561.31	25,809.03	-	-	25,809.03	วัสดุมวลรวม
	2.1.9 เหล็กเสริม								
	2.1.9.1 RB 6 mm.	32.32	กก.	22.95	741.74	4.90	158.37	900.11	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.10.1
	2.1.9.2 RB 9 mm.	723.12	กก.	22.20	16,053.26	4.90	3,543.29	19,596.55	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.10.1
	2.1.9.3 DB 12 mm.	104.54	กก.	21.90	2,289.43	3.90	407.71	2,697.14	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.10.2
	2.1.9.4 DB 16 mm.	969.87	กก.	21.50	20,852.21	3.90	3,782.49	24,634.70	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.10.2
	2.1.9.5 DB 20 mm.	150.48	กก.	21.50	3,235.32	3.50	526.68	3,762.00	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.10.3
	2.1.10 ลวดผูกเหล็ก	59.41	กก.	64.96	3,859.27	-	-	3,859.27	พาณิชย์กรุงเทพฯ
	2.1.11 เหล็กรูปพรรณ								
	2.1.11.1 WF - 300x200x8x12mm.	1,079.20	กก.	25.50	27,519.60	14.00	15,108.80	42,628.40	สืบราคา/ข้อ 1.11.3
	2.1.11.2 WF - 200x200x8x12mm.	1,122.75	กก.	29.95	33,626.36	14.00	15,718.50	49,344.86	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.11.3
	2.1.11.3 WF - 200x100x5.5x8mm.	830.70	กก.	25.80	21,432.06	14.00	11,629.80	33,061.86	สืบราคา/ข้อ 1.11.3
	2.1.11.4 WF - 100x100x6x8mm.	952.02	กก.	25.48	24,257.47	14.00	13,328.28	37,585.75	สืบราคา/ข้อ 1.11.3
	2.1.11.5 เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm.	411.20	กก.	23.21	9,543.95	12.00	4,934.40	14,478.35	สืบราคา/ข้อ.1.11.1
	2.1.12 ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน โครงเหล็กรูปพรรณ	145.81	ตร.ม.	49.53	7,221.97	36.00	5,249.16	12,471.13	วัสดุมวลรวม/ข้อ.2.8.3
	2.1.13 Plate 250x250x16mm.	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	สืบราคา
	2.1.14 L Bolt ขนาด M20 Grade 8.8 (ยาวประมาณ 0.60 ม.)	24.00	ชุด	105.61	2,534.64	-	-	2,534.64	สืบราคา
	2.1.15 เหล็กแผ่นค้ำยัน ขนาด 100x50x12 mm.	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	สืบราคา
	2.1.16 ปูน non-shrink grout (ความหนาไม่น้อยกว่า 2 cm.)	6.00	จุด	201.89	1,211.34	-	-	1,211.34	สืบราคา
	2.1.17 หลังคาเหล็กรีดลอน เมทัลชีท	60.00	ตร.ม.	275.00	16,500.00	72.00	4,320.00	20,820.00	สืบราคา/ข้อ 2.1.8
	2.1.18 หลังคาเมทัลชีท (Metal sheet Flashing)	22.00	เมตร	176.00	3,872.00	51.00	1,122.00	4,994.00	สืบราคา/ข้อ 2.1.8
	2.1.19 ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธี Dynamic Load Test	1.00	จุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	สืบราคา
	รวมราคางานโครงสร้างอาคาร เป็นเงิน				**480,235.24**		**99,230.70**	**579,465.94**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักรวมขยะมูลฝอยของกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง

สถานที่ กระทรวงการคลัง **เลขที่แบบ** 101/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 มกราคม 2569 **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานทางลาดด้านหน้าอาคาร								
	2.2.1 ทรายหยาบ	0.97	ลบ.ม.	513.33	496.65	112.00	108.36	605.01	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.5
	2.2.2 คอนกรีตโครงสร้าง กำลังรับแรงอัด 240 ksc.(รูปทรงกระบอก)	19.35	ลบ.ม.	2,507.00	48,510.45	421.00	8,146.35	56,656.80	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.7
	2.2.3 เหล็กเสริม								
	2.2.4.1 RB 9 mm.	67.28	กก.	22.20	1,493.62	4.90	329.67	1,823.29	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.10.1
	2.2.4 ลวดผูกเหล็ก	2.02	กก.	64.96	131.12	-	-	131.12	พาณิชย์กรุงเทพฯ
	2.2.5 JOINT SEALANT	18.00	เมตร	13.45	242.10	-	-	242.10	สืบราคา
	รวมราคางานทางลาดด้านหน้าอาคาร เป็นเงิน				**50,873.94**		**8,584.38**	**59,458.32**	
3	**งานสถาปัตยกรรม**								
	3.1 งานผนัง								
	3.1.1 ผนังก่ออิฐบล็อก	94.10	ตร.ม.	106.04	9,978.36	76.00	7,151.60	17,129.96	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.1
	3.1.2 เสาเอ็น - ทับหลัง	46.60	เมตร	118.77	5,534.68	51.00	2,376.60	7,911.28	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1
	3.1.3 ฉาบปูนผนังก่ออิฐ	188.20	ตร.ม.	70.59	13,285.04	96.00	18,067.20	31,352.24	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.3.1.2
	3.1.4 งานทาสีผนังภายใน	94.10	ตร.ม.	45.60	4,290.96	31.00	2,917.10	7,208.06	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.1
	3.1.5 งานทาสีผนังภายนอก โทนสีเข้ม	94.10	ตร.ม.	46.17	4,344.60	35.00	3,293.50	7,638.10	วัสดุมวลรวม/ข้อ 2.8.1
	3.1.6 วัสดุตกแต่ง FIBER CEMENT BOARD หนา 12 mm. และโครงสร้างเหล็กพร้อมทาสี	16.20	ตร.ม.	1,317.00	21,335.40	-	-	21,335.40	สืบราคา
	3.1.7 บัว คสล.สำเร็จรูป ขนาดประมาณ 10 ซม.	21.40	เมตร	90.00	1,926.00	62.00	1,326.80	3,252.80	สืบราคา/ข้อ 2.3.1.3
	รวมราคางานผนัง เป็นเงิน				**60,695.04**		**35,132.80**	**95,827.84**	
	3.2 งานพื้น								
	3.2.1 พื้นผิว Floor Hardener	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	สืบราคา
	รวมราคางานพื้น เป็นเงิน				**10,000.00**		**-**	**10,000.00**	
	3.3 งานฝ้าเพดาน								
	3.2.1 ฝ้าเพดานเหล็กรีดลอน เมทัลชีท	15.00	ตร.ม.	275.00	4,125.00	72.00	1,080.00	5,205.00	สืบราคา/ข้อ 2.1.8
	รวมราคางานฝ้าเพดาน เป็นเงิน				**4,125.00**		**1,080.00**	**5,205.00**	
	3.4 งานประตู								
	3.4.1 ประตูเหล็กบานเลื่อนสลับ จำนวน 3 บาน วงกบเหล็ก 2"x4" กรุด้วยซีเมนต์บอร์ด 2 ด้าน D1	1.00	ชุด	125,000.00	125,000.00	-	-	125,000.00	สืบราคา
	ด้านบนบานแขวนรางบน (ล้อและไกด์สแตนเลสบนบานประตู) ด้านล่างบานล้อสแตนเลส								
	3.4.2 เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	27.00	เมตร	24.72	667.44	12.00	324.00	991.44	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.11.1
	3.4.3 เพลาสแตนเลส ขนาด 4 หุน	27.00	เมตร	99.00	2,673.00	29.70	801.90	3,474.90	สืบราคา/30%ค่าวัสดุ
	รวมราคางานประตู เป็นเงิน				**128,340.44**		**1,125.90**	**129,466.34**	
	3.5 งานหน้าต่าง								
	3.5.1 หน้าต่าง Steel Ventilation Grille ทำสีดำ กรอบบาน Steel 100x50x2.3 มม. สีดำ แผงเหล็กระบายอากาศ สีดำ	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	สืบราคา
	รวมราคางานหน้าต่าง เป็นเงิน				**8,000.00**		**-**	**8,000.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักรวมขยะมูลฝอยของกลุ่มอาคารกระทรวงการคลัง

สถานที่ กระทรวงการคลัง **เลขที่แบบ** 101/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 23 มกราคม 2569 **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** พฤษภาคม **พ.ศ.** 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า**								
	4.1 งานติดตั้งชุดหลอด LED 18 วัตต์ (T8) พร้อมรางชนิดกันน้ำ	3.00	จุด	513.08	1,539.24	118.00	354.00	1,893.24	สืบราคา/ข้อ 4.58
	4.2 งานติดตั้งสวิตช์ปิด-เปิด	1.00	จุด	79.44	79.44	82.00	82.00	161.44	สืบราคา/ข้อ 4.53
	4.3 เต้ารับไฟฟ้าชนิด 3 สาย แบบคู่ พร้อมอุปกรณ์	2.00	จุด	200.93	401.86	92.00	184.00	585.86	สืบราคา/ข้อ 4.53
	4.4 งานเดินสายไฟร้อยท่อ	6.00	จุด	600.00	3,600.00	300.00	1,800.00	5,400.00	สืบราคา
	4.5 ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง	1.00	ชุด	1,857.94	1,857.94	557.38	557.38	2,415.32	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	4.6 เมนเบรกเกอร์ ขนาด 50A	1.00	ชุด	2,970.00	2,970.00	-	-	2,970.00	สืบราคา
	4.7 ลูกย่อยเบรกเกอร์ ขนาด 20A	1.00	ชุด	119.63	119.63	-	-	119.63	สืบราคา
	4.8 งานเชื่อมระบบไฟฟ้าจากอาคารเดิมเข้าสู่ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต (ระยะทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร)	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	สืบราคา
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า เป็นเงิน				**13,568.11**		**2,977.38**	**16,545.49**	
5	**งานระบบประปา**								
	5.1 ก๊อกสนาม - Dia 3/4 นิ้ว	1.00	จุด	222.43	222.43	51.00	51.00	273.43	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 3.11
	5.2 เดินท่อ ขนาด 3/4 นิ้ว	50.00	เมตร	12.35	617.50	31.00	1,550.00	2,167.50	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 3.8
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	308.75	308.75	92.63	92.63	401.38	กรมบัญชีกลาง
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	185.25	185.25	55.58	55.58	240.83	กรมบัญชีกลาง
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	61.75	61.75	18.53	18.53	80.28	กรมบัญชีกลาง
	รวมราคางานระบบประปา เป็นเงิน				**1,395.68**		**1,767.73**	**3,163.41**	
6	**งานระบบสุขาภิบาล**								
	6.1 ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส สำหรับท่อขนาด 4 นิ้ว วัสดุสแตนเลส	1.00	จุด	214.95	214.95	77.00	77.00	291.95	สืบราคา/ข้อ.2.6.25
	6.2 ท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 4 นิ้ว	2.00	เมตร	149.38	298.76	103.00	206.00	504.76	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 3.7
	6.3 บ่อดักขยะ พร้อมฝาบ่อดักขยะ	1.00	ชุด	14,550.00	14,550.00	-	-	14,550.00	สืบราคา
	6.4 ขุดดินถมกลับ	0.72	ลบ.ม.	-	-	181.00	130.32	130.32	ข้อ 1.3.1
	6.5 ทรายหยาบ	0.14	ลบ.ม.	513.33	73.92	112.00	16.13	90.05	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.5
	6.6 คอนกรีตหยาบ	0.11	ลบ.ม.	2,460.00	265.68	427.00	46.12	311.80	พาณิชย์กรุงเทพฯ/ข้อ 1.6.1
	รวมราคางานระบบสุขาภิบาล เป็นเงิน				**15,403.31**		**475.57**	**15,878.88**	